

## Opis przedmiotu zamówienia

### **Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Buchałów**

Prace związane z remontem fragmentów drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Buchałów - Słone, będą polegały m.in. na frezowaniu nawierzchni i ułożeniu warstwy ścieralnej o grubości 6 cm z masy bitumicznej. Dodatkowo wykonane zostaną trzy zjazdy z drogi powiatowej na drogi leśne. Technologia wykonania w/w zjazdów będzie polegała na wykonaniu koryta głębokości ok. 50 cm, ułożeniu warstwy dolnej grubości 20,0 cm z tłucznia 31,5 - 63,0 mm, warstwy górnej z tłucznia 0 – 31,5 mm (po zagęszczeniu) oraz ułożeniu masy bitumicznej: w-w wiążąca gr. 5 cm i w-wy ścieralnej gr. 4cm z wykonaniem sprysku na poszczególnych warstwach. Parametry zjazdów dostosowane będą do szerokości istniejących dróg leśnych z zachowaniem promieni łuków min. 8,0 m

**NAWIERZCHNIA: 2000 m<sup>2</sup> (roboty wykonywane będą w kilku odcinkach, w miejscach wskazanych przez zamawiającego)**

- 1) Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm
- 2) Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
- 3) Skropienie nawierzchni asfaltem
- 4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna(AC11S) grubości 3·cm
- 5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna (AC11S), dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
- 6) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

### **ZJAZDY DO LASU 3 szt. ( założono wykonanie 3 zjazdów po 45 m<sup>2</sup> każdy)**

- 1) Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm
- 2) Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości
- 3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV
- 4) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm
- 5) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm
- 6) Skropienie nawierzchni asfaltem
- 7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca (AC16W), grubości 4·cm

- 8) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca (AC16W), dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
- 9) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna (AC11S), grubości 3·cm
- 10) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna (AC11S), dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy
- 11) Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km