

OR.0003.3.2020

Zielona Góra, 12.08.2020 r.

Pan
Adam Jaskulski
Radny
Rady Powiatu Zielonogórskiego

Odpowiadając na Pana pytania, zadane podczas sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego w dniu 06.08.2020 r., uprzejmie informuję, co następuje:

1. Jak kształtuje się partycypacja samorządów w realizacji zadań majątkowych 10,11,12,13 i 14?

Zadanie 10, tj. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku, otrzymało wsparcie z Gminy Czerwieńsk w kwocie 60.000 zł

Zadanie 11, tj. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Kłępina-Drągowina. Zadanie zostało wstrzymane w realizacji, z uwagi na epidemię Covid-19 oraz ograniczone wpływy do budżetu powiatu z dochodów.

Zadanie 12, tj. Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej. Zadanie w całości pokrywane ze środków powiatu.

Zadanie 13, tj. Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej. Zadanie w całości pokrywane ze środków powiatu

Zadanie 14, tj. Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica, gmina Bojadła w całości pokrywane ze środków powiatu.

2. Naprawa poboczy Świdnica – Letnica – Buchałów

Kompleksowe rozwiązanie ww. problemu wymaga opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych, tj. 1178F oraz 1181F. Powyższe wymaga środków finansowych oraz czasu, albowiem wykonanie projektu jest procesem długotrwałym. Podległa jednostka, tj. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, w roku bieżącym, w ramach posiadanego budżetu zakupi materiał kamienny do miejscowego uzupełnienia największych ubytków w poboczach wymienionych dróg.

3. Na jakim etapie jest budowa ciągu pieszego w Letnicy – etap II?

Powyższa inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja techniczna została ukończona, dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, otrzymano pismo o braku sprzeciwu w zakresie planowanych robót budowlanych. Wykonawca w dniu 10 sierpnia br. rozpoczął roboty budowlane w zakresie wykonania chodnika.

4. Na jakim etapie jest dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap ?

Cała dokumentacja techniczna obejmuje odcinek od ul. Złotej w Radonii przez Orzewo do drogi wojewódzkiej nr 279 w Drzonowie.

Projekt został podzielony na etapy, pierwszy – złożony 7.08.2020 o dofinansowanie z FDS – realizowany będzie na zgłoszenie robót budowlanych. Złożony wniosek obejmuje przebudowę drogi na odcinku 995 mb i rozpoczyna się za skrzyżowaniem

z drogą wojewódzką w m. Drzonów. W ramach zadania nawierzchnia uzyska nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m w Drzonowie oraz 6 m w terenie niezabudowanym. Dodatkowo, w Drzonowie zaplanowano jednostronny chodnik. Dotyczy to pierwszego odcinka o kilometrażu lokalnym od 1+918,90 do km 2+913,90 w m. Drzonów.

Pozostała część dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F w km lok od 0+000 do km 1+918,90 (tj. od ul. Żłotej w Radomii przez Orzewo w kierunku Drzonowa) wymaga pozyskania pasa drogowego i wykonywana może być w oparciu o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na realizację powyższego zadania otrzymano decyzję środowiskową, projektanci wystąpili także do sąsiednich zarządów powiatów o wydanie opinii w zakresie planowanej inwestycji zrid oraz wspólnie z przedstawicielem Nadleśnictwa Zielona Góra dokonano przeglądu drzewostanu i wytypowano drzewa do wycinki.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że umowa na realizację powyższego zadania pierwotnie obejmowała termin do 03.07.2020. Z uwagi na epidemię Covid-19, a także konieczność prowadzenia trudnych rozmów z właścicielami terenów niezbędnych do pozyskania Ich działek, pod pas drogowy oraz długim procesem postępowania geodezyjnego, niezbędne było (na wniosek Wykonawcy) wydłużenie terminu zakończenia zadania na 10.11.2020r.

Z up. STAROSTY

Mirosław Andrusiak
Członek Zarządu