



Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

Nr sprawy: PE.273.1.2013

Zielona Góra, 21.01.2013 r.

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w miejscowości Bogaczów w ramach zadania: „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) udziela wyjaśnień na pytania.

I. Wyjaśnienia treści SIWZ:

Odpowiedź na pyt. 1:

Zawarta w specyfikacji informacja dotycząca wycinki 65 drzew jest niewłaściwa. Do usunięcia planuje się tylko 15 drzew (sosna o średnicach od 8cm do 17cm) na odcinku Bogaczów-Krzewiny pomiędzy km 0+445 a km 0+475. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. Pozostałe 50 szt. drzew przewidziano do przycinki pielęgnacyjnej w celu zachowania skrajni drogowej, głównie na odcinku Sterków-Pajęczno na środkowej jego części długości ok. 1km.

Na odcinkach gdzie drzewa znajdują się blisko drogi - w poboczu, zaprojektowano niweletę z wyniesieniem ponad obecny poziom drogi o ok. 20-25cm. Nie wystąpi zatem sytuacja głębokiego korytowania ingerująca w systemy korzeniowe drzew dla wykonania konstrukcji drogi. Odcinki drogi szczególnie kłopotliwe - przy samych drzewach, mogą implikować szczególne rozwiązania np. zmniejszenie szerokości ośladzek konstrukcji jezdni, a nawet samej jezdni. Decyzję o tym podejmować będzie Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym po szczegółowej analizie sytuacji w terenie

Odpowiedź na pyt. 2:

Ulicę Spoczyńkową należy zbudować na długości 129m, zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź na pyt. 3:

Zamawiający nie przewiduje zawierania porozumienia z zarządcą drogi (ZDW) w celu dopuszczenia do ruchu pojazdów Wykonawcy. Zamawiający w granicach swoich kompetencji będzie wspierał działania Wykonawcy zmierzające do tymczasowego dopuszczenia do ruchu jego cięższych pojazdów.

Odpowiedź na pyt. 4:

Wykonanie krótkich odcinków planowanych rowów należy wycenić w robotach ziemnych dotyczących wykopu oraz humusowania.

Odpowiedź na pyt. 5:

Grubość warstwy wiążącej, którą należy wykonać wynosi zgodnie z projektem budowlanym 4cm (cztery cm).

II. Zmiana treści SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający zmienia SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT– Załącznik nr 5 do SIWZ, Przedmiar robót zawarty w formularzu cenowym – Załącznik nr 6 do SIWZ oraz Zbiorcze zestawienie wartości oferowanych elementów robót z formularzem cenowym - Załącznik nr 8 do SIWZ . Nowa wersja Załącznika nr 5, Załącznika nr 6 i Załącznika nr 8 znajduje się na BIP Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze w zakładce www.bip.powiat-zielonogorski.pl/?c=841.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Załączniki:

- treść pytań Wykonawcy,
- załącznik nr 6/8.

WICESTAROSTA

Ryszard Górnicki

Otrzymują:

- Wykonawcy wg rozdzielnika
- strona internetowa
- aa