

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI OFEROWANYCH ELEMENTÓW ROBÓT

l.p.	Elementy i rodzaje robót	Wartość robót Netto [ zł ]	VAT 23% [ zł ]	RAZEM Brutto [ zł ]
1	Odcinek Bogaczów-Krzewiny L=1978,32m			
2	Odcinek Sterków-Pajęczno L=2025,74m			
3	ul.Spoczynkowa w Bogaczowie L=129m			
RAZEM:				

**FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów**  
**ELEMENT 1: Odcinek Bogaczów-Krzewiny, o długości 1978,32m**

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [ zł ]	Wartość netto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przy budowie dróg. Wyznaczenie trasy.	km	1,98		
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew (sosna) średnicy od 8cm do 17cm	szt.	15,00		
3	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 15cm (śr.10cm).	m2	4 846,00		
4	D.01.03.08	Regulacja urządzeń - zaworów i armatury wodociągowej za pomocą betonu ok. 0,1m3 na urządzenie, uwzględnić zakup 20 nowych wysokich skrzynek ulicznych	m3	2,50		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
5	D.02.01.01	Roboty ziemne na odkład w gr. kat II-IV, odwóz humus (485m3), oraz nadmiaru gruntu z wykopu (korytowania), - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania / utylizacji. Uwaga: Uzględnąć odwóz gruntu z koryta drogi na składowisko Inwestora do 10km.	m3	663,87		
6		Roboty ziemne - wykop z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp kat. II-IV	m3	470,15		
7		Roboty ziemne - wykop z przerzutem podłużnym w nasyp oraz na odkład, grunt kat. II-IV	m3	282,13		
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z przerzutu podłużnego i poprzecznego, łącznie z zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem i plantowaniem skarp.	m3	573,41		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	D.04.01.01.	wykonanie koryta ziemnego sr.20cm głębokości (do 30cm) w gruncie kat II-IV, uwzględnić obecność w nawierzchni istniejącej drogi wzmocnień z kruszywa łamanego o niejednorodnej grubości oraz lokalnie gruzu i żwiru	m2	7 953,00		
10	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy grubości 20cm z kruszywa naturalnego skalnego łamanego, stabilizowanego mechan. o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	7 953,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścierna grub. 4cm, typ AC8S - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfalową w ilości 0,5kg/1m2	m2	6 407,00		
12		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścierna grub. 5cm, typ AC8S - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfalową w ilości 0,5kg/1m2	m2	521,00		
13	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca grub. 4cm, typ AC11W - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfalową w ilości 0,5kg/1m2	m2	6 645,00		
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem poboczy i skarp trawami wolnorosnącymi. Uwzględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania.	m2	4 414,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>PODATEK VAT:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						

**FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów**  
**ELEMENT 2: Odcinek Sterków-Pajęczno, o długości 2025,74m**

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [ zł ]	Wartość netto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przy budowie dróg. Wyznaczenie trasy.	km	2,03		
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 15cm (śr.10cm).	m2	5 457,00		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
3	D.02.01.01	Roboty ziemne na odkład w gr. kat II-IV, odwóz humusu (545,7m3), oraz nadmiaru gruntu z wykopu (korytowania) - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania / utylizacji.	m3	573,20		
4		Roboty ziemne - wykop z przetrztem poprzecznym gruntu w nasyp kat. II-IV	m3	475,91		
5		Roboty ziemne - wykop z przetrztem podłużnym w nasyp oraz na odkład, grunt kat. II-IV	m3	97,29		
6	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z przetrzutu podłużnego i poprzecznego, łącznie z zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem i plantowaniem skarp.	m3	573,20		
7		Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z kopalni kruszyw (zakup materiału), łącznie z zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem i plantowaniem skarp.	m3	283,68		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8	D.04.01.01.	Wykonanie koryta ziemnego śr.20cm głębokości (do 30cm) w gruncie kat II-IV, uwzględnić obecność w nawierzchni istniejącej drogi wzmocnień z kruszywa łamanego o niejednorodnej grubości oraz lokalnie gruzu i żuźla	m2	7 902,00		
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy grubości 20cm z kruszywa naturalnego skalnego łamanego, stabilizowanego mechan. o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	7 902,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna grub. 4cm, typ AC8S - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/1m2	m2	6 482,00		
11		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna grub. 5cm, typ AC8S - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/1m2	m2	381,00		
12	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca grub. 4cm, typ AC11W - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/1m2	m2	6 725,00		
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem poboczy i skarp trawami wolnorosnącymi. Uwzględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania.	m2	5 243,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>PODATEK VAT:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						

**FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa dróg w miejscowości Bogaczów**  
**ELEMENT 3: ul.Spoczynkowa w Bogaczowie, o długości 129,00m**

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [ zł ]	Wartość netto [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przy budowie dróg. Wyznaczenie trasy.	km	0,129		
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 15cm (śr.10cm).	m2	258,00		
3	D.01.03.08	Regulacja urządzeń - zaworów i armatury wodociągowej za pomocą betonu ok. 0,1m3 na urządzenie, uwzględnić zakup 2 nowych skrzynek ulicznych	m3	0,20		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
4	D.02.01.01	Roboty ziemne na odkład w gr. kat II-IV, odwóz humus (25,8m3), oraz całego gruntu z wykopu (korytowania), - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji.	m3	167,00		
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z kopalni kruszyw (zakup materiału), łącznie z zagęszczeniem oraz wyprofilowaniem i plantowaniem skarp.	m3	34,80		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	D.04.01.01.	Wykonanie koryta ziemnego do 55cm głębokości w gruncie kat II-IV; uwzględnić obecność w nawierzchni istniejącej drogi - wzmocnień z kruszywa łamanego o niejednorodnej grubości; lokalnie gruz i żużel	m2	655,00		
7	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy grubości 20cm z kruszywa naturalnego skalnego łamanego, stabilizowanego mechan. o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	523,50		
8	D.04.05.01	Wykonanie w-wy wzmocniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubość w-wy po zagęszczeniu 25cm. GRC zakupić i dowieźć z betoniami.	m2	655,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna grub. 4cm, typ AC8S - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfalową w ilości 0,5kg/1m2	m2	397,00		
10		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna grub. 5cm, typ AC8S - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfalową w ilości 0,5kg/1m2	m2	61,00		
11	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca grub. 4cm, typ AC11W - z oczyszczeniem skropieniem emulsją asfalową w ilości 0,5kg/1m2	m2	412,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12	D.06.01.01	Umocnienie skarp warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem poboczy i skarp trawami wolnorosnącymi. Uwzględnić zakup i dowóz humusu do miejsca wbudowania.	m2	297,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>PODATEK VAT:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						