

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
roboty przygotowawcze			
KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) (1600 x 4,5 = 7200 m kw.)	7 200		m2
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	7 200		m2
KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysewo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t	920		t
KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	7 200		m2
roboty montażowe			
KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysewo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	7 200		m2
KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysewo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	7 200	2,00	m2
roboty wykończeniowe			
KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm (obsypanie poboczny 3200mb x 1m)	3 200		m2
likwidacja wyrzuteń nawierzchni spowodowanych przerastaniem korzeni drzew			
KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, ręcznie	200		m2
KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, ręcznie	200		m2
KNR 201/106/1 Ręczne karczowanie korzeni,	200		szt
KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20 cm, kategoria gruntu II-IV	200		m2
KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	200		m2
KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	200		m2
KNNR 6/112/5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	200		m2
KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysewa, samochód do 5 t	200		m2
KNR 404/1102/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych - 3 szt/zmianę roboczą	45		m3
oznakowanie i elementy BRD			
KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	2		szt
KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm	2		szt