

Kosztorys ofertowy

Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.**

Lokalizacja: **ul. Armii Krajowej 75, 66-100 Sulechów**

Inwestor: **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów**

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Zarkes rzeczowy wg projektu. Zgodnie z założeniami Inwestora wyłączono: wykończenie pomieszczeń w piwnicy (szpachlowanie, malowanie). Ponadto wyłączono wywóz części gruzu porozbiórkowego. Czynności wyłączone Inwestor wykona we własnym zakresie.

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Przebudowa parteru budynku dydaktycznego.					
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1.1 SALA 101 - gabinet kierownika praktyk					
1.1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	23,04		m2		
1.1.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	23,04		m2		
1.1.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	23,04		m2		
1.1.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne systemowe do wywinięcia wykładziny	19,68		m		
1.1.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	67,90		m2		
1.1.6 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	67,90		m2		
1.1.7 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	67,90		m2		
1.1.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - kolor	67,90		m2		
1.1.9 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	39,36		m2		
1.1.10 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	23,04		m2		
1.1.11 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	23,04		m2		
1.1.12 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	23,04		m2		
1.1.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	23,04		m2		
1.1.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2	1,00		szt		
1.1.15 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,20		m3		
1.1.16 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	1,70		m2		
1.1.17 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,27		m2		
1.1.18 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	0,66		m2		
1.1.19 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1,00		kpl		
1.1.20 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	1,50		m2		
1.1.21 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	4,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.2 SALA 102 - gabinet Dyrektora					
1.2.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	18,60		m2		
1.2.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	18,60		m2		
1.2.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	18,60		m2		
1.2.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne systemowe do wywinięcia wykładziny	18,20		m		
1.2.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	62,79		m2		
1.2.6 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	62,79		m2		
1.2.7 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	62,79		m2		
1.2.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	62,79		m2		
1.2.9 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	36,40		m2		
1.2.10 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	18,60		m2		
1.2.11 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	18,60		m2		
1.2.12 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	18,60		m2		
1.2.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	18,60		m2		
1.2.14 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - zamurowany otwór	1,70		m2		
1.2.15 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	1,70		m2		
1.2.16 KNKR 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,27		m2		
1.2.17 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	0,66		m2		
1.2.18 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	4,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.3 SALA 103 i 103a - klasa z gabinetem Doradcy Zawodowego					
1.3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	44,88		m2		
1.3.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	44,88		m2		
1.3.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	44,88		m2		
1.3.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne systemowe do wywinięcia wykładziny	38,96		m		
1.3.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	93,01		m2		
1.3.6 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	93,01		m2		
1.3.7 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	86,25		m2		
1.3.8 KNNR 2/1702/2 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100	14,86		m2		
1.3.9 KNRW 202/1018/4 (1) Naświetle w ścianie działowej z kształowników z wysokoudarowego PVC	4,00		m2		
1.3.10 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	31,60		m2		
1.3.11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	134,41		m2		
1.3.12 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	77,92		m2		
1.3.13 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	44,88		m2		
1.3.14 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	44,88		m2		
1.3.15 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	44,88		m2		
1.3.16 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	44,88		m2		
1.3.17 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m ²	1,85		m2		
1.3.18 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych	2,27		m2		
1.3.19 KNR 401/318/6 Obsadzenie ościeżnicy z demontażu wraz z drzwiami R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	2,27		m2		
1.3.20 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,27		m2		
1.3.21 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		
1.3.22 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	6,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.4 SALA 104 - gabinet Pielęgniarki					
1.4.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	24,78		m2		
1.4.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	24,78		m2		
1.4.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	24,78		m2		
1.4.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne systemowe do wywinięcia wykładziny	20,26		m		
1.4.5 KNKR B 3/602/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo - wapien. na ścianach ceram., betonowych, z płyt wiórowo - cement.	1,00		m2		
1.4.6 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	69,90		m2		
1.4.7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	69,90		m2		
1.4.8 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	69,90		m2		
1.4.9 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	69,90		m2		
1.4.10 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnicą h = 2,0 m	40,52		m2		
1.4.11 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana	3,000		m2		
1.4.12 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	24,78		m2		
1.4.13 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	24,78		m2		
1.4.14 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	24,78		m2		
1.4.15 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	24,78		m2		
1.4.16 KNKR B 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	1,94		m2		
1.4.17 Kalkulacja własna Przeniesienie z sali 105 wentylatora w blendzie i jego montaż w oknie.	1,00		szt		
1.4.18 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	0,66		m2		
1.4.19 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapełtów	6,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.5 SALA 105 - klasa					
1.5.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	40,62		m2		
1.5.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	40,62		m2		
1.5.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	40,62		m2		
1.5.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne systemowe do wywinięcia wykładziny	25,54		m		
1.5.5 KNNRW 3/313/5 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe	13,63		m2		
1.5.6 KNRW 401/353/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - w ścianie działowej	1,00		szt		
1.5.7 KNR 404/104/8 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 m, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowej	4,55		m3		
1.5.8 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm	10,350		m		
1.5.9 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	88,11		m2		
1.5.10 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	88,11		m2		
1.5.11 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	88,11		m2		
1.5.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	88,11		m2		
1.5.13 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	51,08		m2		
1.5.14 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	40,62		m2		
1.5.15 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	40,62		m2		
1.5.16 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	40,62		m2		
1.5.17 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	40,62		m2		
1.5.18 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,15		m2		
1.5.19 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m ²	2,15		m2		
1.5.20 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - zamórowanie otworu drzwiowego	0,52		m3		
1.5.21 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - zamurowany otwór	2,15		m2		
1.5.22 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	7,30		m2		
1.5.23 Kalkulacja własna Demontaż wentylatora w blendzie i oszklenie fragnemtu okna.	1,00		szt		
1.5.24 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		
1.5.25 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	2,00		kpl		
1.5.26 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	3,00		m2		
1.5.27 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	6,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.6 SALA 105a - pokój hotelowy do nauki zawodu					
1.6.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	16,93		m2		
1.6.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	16,93		m2		
1.6.3 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu z wywinięciem	16,93		m2		
1.6.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie systemowe do wywinięcia wykładziny	19,00		m		
1.6.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	51,61		m2		
1.6.6 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	51,61		m2		
1.6.7 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	51,61		m2		
1.6.8 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	13,94		m2		
1.6.9 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	65,55		m2		
1.6.10 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	65,55		m2		
1.6.11 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	16,93		m2		
1.6.12 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	16,93		m2		
1.6.13 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	16,93		m2		
1.6.14 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	16,93		m2		
1.6.15 analogia Demontaż i montaż drzwi z elektrozamkiem, osadzanie na dyblach	1,85		m2		
1.6.16 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	0,66		m2		
1.6.17 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	4,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.7 SALA 105a - łazienka pokoju hotelowego do nauki zawodu					
1.7.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	3,60		m2		
1.7.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	3,60		m2		
1.7.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	3,60		m2		
1.7.4 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	3,60		m2		
1.7.5 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	7,60		m		
1.7.6 KNNR 2/1702/2 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100	17,68		m2		
1.7.7 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	8,12		m2		
1.7.8 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	6,21		m2		
1.7.9 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	6,21		m2		
1.7.10 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	2,52		m2		
1.7.11 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	13,74		m2		
1.7.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	10,64		m2		
1.7.13 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	3,60		m2		
1.7.14 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	3,60		m2		
1.7.15 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	3,60		m2		
1.7.16 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	3,60		m2		
1.7.17 KNRW 401/353/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,00		szt		
1.7.18 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m2	1,85		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.8 SALA 105a - magazyn sprzętaczki hotelowej do nauki zawodu					
1.8.1 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	2,75		m2		
1.8.2 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	2,75		m2		
1.8.3 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie systemowe do wywinięcia wykładziny	6,66		m		
1.8.4 KNNR 2/1702/2 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100	10,25		m2		
1.8.5 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	10,25		m2		
1.8.6 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	0,22		m3		
1.8.7 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm	1,50		m		
1.8.8 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	13,14		m2		
1.8.9 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	13,14		m2		
1.8.10 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	13,14		m2		
1.8.11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	22,98		m2		
1.8.12 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	13,32		m2		
1.8.13 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	2,75		m2		
1.8.14 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	2,75		m2		
1.8.15 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	2,75		m2		
1.8.16 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	2,75		m2		
1.8.17 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m ²	1,64		m2		
1.8.18 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	2,00		szt		
1.8.19 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	0,66		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.9 SALA 106 - recepcja hotelowa					
1.9.1 KNNR 3/807/4 Ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8' m2	20,66		m2		
1.9.2 KNRW 401/819/7 Trzykrotne lakierowanie posadzek	20,66		m2		
1.9.3 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	54,38		m2		
1.9.4 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	54,38		m2		
1.9.5 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	54,38		m2		
1.9.6 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	16,66		m2		
1.9.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	71,04		m2		
1.9.8 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	40,08		m2		
1.9.9 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	20,66		m2		
1.9.10 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	20,66		m2		
1.9.11 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	20,66		m2		
1.9.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	20,66		m2		
1.9.13 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,15		m2		
1.9.14 KNKRB 3/701/1 Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych podwójnych	3,405		m2		
1.9.15 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	0,66		m2		
1.9.16 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	2,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.10 SALA 106a - klasa					
1.10.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	34,32		m2		
1.10.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	34,32		m2		
1.10.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	34,32		m2		
1.10.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie systemowe do wywinięcia wykładziny	23,40		m		
1.10.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2	6,44		m2		
1.10.6 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	2,57		m3		
1.10.7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - zamurowany otwór	6,44		m2		
1.10.8 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	6,44		m2		
1.10.9 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	40,43		m2		
1.10.10 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	40,43		m2		
1.10.11 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	40,43		m2		
1.10.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	40,43		m2		
1.10.13 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	23,44		m2		
1.10.14 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	34,32		m2		
1.10.15 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	34,32		m2		
1.10.16 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	34,32		m2		
1.10.17 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	34,32		m2		
1.10.18 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,15		m2		
1.10.19 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	4,00		szt		
1.10.20 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.11 SALA 107 - pracownia gastronomiczna do nauki zawodu					
1.11.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	45,25		m2		
1.11.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	4,53		m3		
1.11.3 TZKNBK 7/304/3 Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	45,25		m2		
1.11.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	45,25		m2		
1.11.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	45,25		m2		
1.11.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	45,25		m2		
1.11.7 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	45,25		m2		
1.11.8 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	45,25		m2		
1.11.9 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	45,25		m2		
1.11.10 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	27,36		m		
1.11.11 KNR 202/135/1 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm, z bloków wapienno - piaskowych drążonych, typ 2NFD	17,25		m2		
1.11.12 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne	23,69		m2		
1.11.13 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	23,69		m2		
1.11.14 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	77,14		m2		
1.11.15 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	77,14		m2		
1.11.16 KNR 202/815/4 Gładz wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	38,30		m2		
1.11.17 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	56,09		m2		
1.11.18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	38,30		m2		
1.11.19 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	45,25		m2		
1.11.20 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	45,25		m2		
1.11.21 KNR 202/815/6 Gładz wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	45,25		m2		
1.11.22 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	45,25		m2		
1.11.23 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,15		m2		
1.11.24 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m2	1,64		m2		
1.11.25 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	4,00		szt		
1.11.26 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.12 SALA 108 - pracownia obsługi konsumenta do nauki zawodu					
1.12.1 Kalkulacja własna. Rozbiórka obicia ścian z boazerii pcv	1,00		kpl		
1.12.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	53,78		m2		
1.12.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	5,38		m3		
1.12.4 TZKNBK 7/304/3 Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	53,78		m2		
1.12.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	53,78		m2		
1.12.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	53,78		m2		
1.12.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	53,78		m2		
1.12.8 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	53,78		m2		
1.12.9 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	53,78		m2		
1.12.10 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	53,78		m2		
1.12.11 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	35,38		m		
1.12.12 KNR 404/104/7 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 m, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	7,89		m3		
1.12.13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	70,76		m2		
1.12.14 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	0,86		m3		
1.12.15 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm	3,00		m		
1.12.16 KNR 202/1003/9 Montaż drzwi z demontażu	2,15		m2		
1.12.17 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,15		m2		
1.12.18 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	70,76		m2		
1.12.19 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	70,76		m2		
1.12.20 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	122,06		m2		
1.12.21 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	122,06		m2		
1.12.22 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	122,06		m2		
1.12.23 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	122,06		m2		
1.12.24 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	72,53		m2		
1.12.25 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	53,78		m2		
1.12.26 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	53,78		m2		
1.12.27 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	53,78		m2		
1.12.28 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	53,78		m2		
1.12.29 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m ² , osadzanie na dyblach	7,38		m2		
1.12.30 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z płyty MDF	3,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.12.31 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		
1.13 SALA 109 - pracownia gastronomiczna do nauki zawodu					
1.13.1 Kalkulacja własna. Rozbiórka obicia ścian z boazerii pcv	1,00		kpl		
1.13.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	43,71		m2		
1.13.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	4,37		m3		
1.13.4 TZKNBK 7/304/3 Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	43,71		m2		
1.13.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	43,71		m2		
1.13.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	43,71		m2		
1.13.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	43,71		m2		
1.13.8 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	43,71		m2		
1.13.9 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	43,71		m2		
1.13.10 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	43,71		m2		
1.13.11 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	26,52		m		
1.13.12 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	51,84		m2		
1.13.13 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,75		m3		
1.13.14 KNR 23/261/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne	6,24		m2		
1.13.15 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	6,24		m2		
1.13.16 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	91,49		m2		
1.13.17 KNR 23/261/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	91,49		m2		
1.13.18 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	37,13		m2		
1.13.19 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	54,37		m2		
1.13.20 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	37,13		m2		
1.13.21 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	43,71		m2		
1.13.22 KNR 23/261/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	43,71		m2		
1.13.23 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	43,71		m2		
1.13.24 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	43,71		m2		
1.13.25 KNKR 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	2,15		m2		
1.13.26 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m ² , osadzanie na dyblach	4,92		m2		
1.13.27 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z płyty MDF	2,00		szt		
1.13.28 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m ²	2,05		m2		
1.13.29 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.14 SALA 109a - zaplecze pracowni gastronomicznej					
1.14.1 Kalkulacja własna. Rozbiórka obicia ścian z boazerii pcv	1,00		kpl		
1.14.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	16,91		m2		
1.14.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15`cm	1,69		m3		
1.14.4 TZKNBK 7/304/3 Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	16,91		m2		
1.14.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	16,91		m2		
1.14.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa	16,91		m2		
1.14.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	16,91		m2		
1.14.8 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5`cm zatarta na gładko	16,91		m2		
1.14.9 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1`cm	16,91		m2		
1.14.10 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20`cm, metoda zwykła	16,91		m2		
1.14.11 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda zwykła	24,16		m		
1.14.12 KNNRW 3/313/5 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe	7,94		m2		
1.14.13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	42,16		m2		
1.14.14 KNR 202/135/1 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12`cm, z bloków wapienno - piaskowych drążonych, typ 2NFD	31,05		m2		
1.14.15 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,97		m3		
1.14.16 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne	38,92		m2		
1.14.17 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria`III	38,92		m2		
1.14.18 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	42,23		m2		
1.14.19 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	42,23		m2		
1.14.20 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	33,82		m2		
1.14.21 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	49,53		m2		
1.14.22 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	33,82		m2		
1.14.23 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	16,91		m2		
1.14.24 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	16,91		m2		
1.14.25 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	16,91		m2		
1.14.26 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	16,91		m2		
1.14.27 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5`m2, osadzanie na dyblach	4,92		m2		
1.14.28 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1`m z płyty MDF	2,00		szt		
1.14.29 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5`m2	2,05		m2		
1.14.30 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,33		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.14.31 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1,00		kpl		
1.15 SALA 110 i 111 - szatnia dla uczniów pracowni gastronomicznej					
1.15.1 Kalkulacja własna. Rozbiórka obicia ścian z boazerii pcv	1,00		kpl		
1.15.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	21,38		m2		
1.15.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	2,14		m3		
1.15.4 TZKNBK 7/304/3 Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	21,38		m2		
1.15.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	21,38		m2		
1.15.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	21,38		m2		
1.15.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	21,38		m2		
1.15.8 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	21,38		m2		
1.15.9 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	21,38		m2		
1.15.10 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	21,38		m2		
1.15.11 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	26,56		m		
1.15.12 KNR 404/104/7 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 m, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	1,42		m3		
1.15.13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	53,12		m2		
1.15.14 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	18,91		m2		
1.15.15 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	18,91		m2		
1.15.16 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	72,73		m2		
1.15.17 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	72,73		m2		
1.15.18 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	91,63		m2		
1.15.19 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	72,73		m2		
1.15.20 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	42,16		m2		
1.15.21 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	21,38		m2		
1.15.22 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	21,38		m2		
1.15.23 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	21,38		m2		
1.15.24 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	21,38		m2		
1.15.25 KNR 401/919/24 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	2,00		szt		
1.15.26 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	4,39		m2		
1.15.27 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	2,00		kpl		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.16 SALA 112 - gabinety psychologa/pedagoga					
1.16.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	27,24		m2		
1.16.2 KNR 401/820/3 Analogia. Przybicie do podłóg płyt OSB - równanie posadzki	27,24		m2		
1.16.3 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinięciem	27,24		m2		
1.16.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie systemowe do wywinięcia wykładziny	42,52		m		
1.16.5 KNNRW 3/313/2 Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły	23,22		m2		
1.16.6 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	74,04		m2		
1.16.7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	74,04		m2		
1.16.8 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	74,04		m2		
1.16.9 KNNR 2/1702/3 (1) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50 - zamurowanie drzwi	4,49		m2		
1.16.10 KNNR 2/1703/3 (2) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie, dodatek za drugą warstwę, płyty grubości 12,5 mm	4,49		m2		
1.16.11 KNNR 2/1702/2 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-100	26,32		m2		
1.16.12 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	57,13		m2		
1.16.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	130,48		m2		
1.16.14 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	77,53		m2		
1.16.15 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	27,24		m2		
1.16.16 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	27,24		m2		
1.16.17 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	27,24		m2		
1.16.18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	27,24		m2		
1.16.19 KNKRB 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych - zabytkowych: czyszczenie, naprawa, malowanie	4,04		m2		
1.16.20 KNRW 202/1018/4 (1) Okna z kształtowników z wysokoudarowego pcv- naświetle ścienne	5,00		m2		
1.16.21 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,99		m2		
1.16.22 Kalkulacja własna Wymiana zaślepek bocznych parapetów	6,00		szt		
1.16.23 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1,00		kpl		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.17 W.C.					
1.17.1 Kalkulacja własna. Rozbiórka obicia ścian z boazerii pcv	1,00		kpl		
1.17.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	36,06		m2		
1.17.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	3,61		m3		
1.17.4 TZKNBK 7/304/3 Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	36,06		m2		
1.17.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	36,06		m2		
1.17.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	36,06		m2		
1.17.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	36,06		m2		
1.17.8 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	36,06		m2		
1.17.9 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	36,06		m2		
1.17.10 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	36,06		m2		
1.17.11 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	66,60		m		
1.17.12 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	1,35		m3		
1.17.13 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm	6,00		m		
1.17.14 KNR 404/104/7 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 m, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	1,78		m3		
1.17.15 KNNRW 3/313/5 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe	8,45		m2		
1.17.16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	39,36		m2		
1.17.17 KNNR 2/1702/2 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowe, profil U-100	39,88		m2		
1.17.18 KNR 202/815/2 Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	41,13		m2		
1.17.19 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	136,03		m2		
1.17.20 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	148,18		m2		
1.17.21 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	148,18		m2		
1.17.22 KNR 202/815/4 Gładz wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	60,13		m2		
1.17.23 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	60,13		m2		
1.17.24 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	135,05		m2		
1.17.25 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	36,06		m2		
1.17.26 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	36,06		m2		
1.17.27 KNR 202/815/6 Gładz wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	36,06		m2		
1.17.28 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	36,06		m2		
1.17.29 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m ² , osadzanie na dyblach	4,92		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.17.30 KNRW 202/1027/2 (2) Drzwi wewnętrzne drewniane pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5 m ²	17,02		m ²		
1.17.31 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	1,99		m ²		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.18 KORYTARZ					
1.18.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	38,38		m2		
1.18.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	3,84		m3		
1.18.3 TZKNBK 7/304/3 Rozbórka izolacji, stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho (poz 343)	38,38		m2		
1.18.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie, izolacja pozioma podposadzkowa	38,38		m2		
1.18.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	38,38		m2		
1.18.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	38,38		m2		
1.18.7 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	38,38		m2		
1.18.8 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm	38,38		m2		
1.18.9 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła	38,38		m2		
1.18.10 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	44,83		m		
1.18.11 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	1,00		szt		
1.18.12 KNNRW 3/313/5 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe	14,08		m2		
1.18.13 KNR 404/104/7 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 m, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,97		m3		
1.18.14 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	154,66		m2		
1.18.15 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	154,66		m2		
1.18.16 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	154,66		m2		
1.18.17 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	154,66		m2		
1.18.18 KNR 202/1505/5 Analogia. Lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym. Olejnica h = 2,0 m	89,66		m2		
1.18.19 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach	38,38		m2		
1.18.20 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	38,38		m2		
1.18.21 KNR 202/815/6 Gładź wapienna na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	38,38		m2		
1.18.22 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	38,38		m2		
1.18.23 KNR 1323/1003/1 Malowanie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanych powierzchni metalowych rur	3,32		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.19 PIWNICA - klatka schodowa KL3					
1.19.1 KNR 404/104/7 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach wielokondygnacyjnych ponad 9 m, z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,78		m3		
1.19.2 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm	5,19		m2		
1.19.3 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	10,37		m2		
1.19.4 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	10,37		m2		
1.19.5 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	91,80		m2		
1.19.6 KNR 202/815/4 Gładź wapienna na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	91,80		m2		
1.19.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	91,80		m2		
1.19.8 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe EI30 i przegrody pełne	1,85		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.20 PIWNICA - pod remontowanym stropem					
1.20.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	83,63		m ²		
1.20.2 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - sufit	83,63		m ²		
1.20.3 KNR 202/801/4 (1) Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji	83,63		m ²		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.21 PIWNICA - pom. 016 i 017					
1.21.1 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko	37,91		m2		
1.21.2 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5 m2, tynki cementowo-wapienne	79,30		m2		
1.21.3 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją gruntującą, 1-krotne - ściany	79,30		m2		
1.21.4 KNRW 202/801/2 (1) Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji	79,30		m2		
1.21.5 KNNR 2/1702/3 (1) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50	10,81		m2		
1.21.6 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne	4,80		m2		
1.21.7 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż okien drewnianych zespolonych, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na dyblach	1,70		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.22 WYMIANA STROPU					
1.22.1 KNR 404/106/3 Rozebranie stropów płaskich, strop Kleina, żeberkowy	193,110		m2		
1.22.2 KNR 401/106/5 Wyniesienie gruzu z piwnic budynku	28,967		m3		
1.22.3 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje pełnościennie - belki stalowe stropu	237,510		m2		
1.22.4 KNR 25/105/1 (1) Czyszczenie konstrukcji do stopnia St`3, konstrukcje pełnościennie, stan wyjściowy powierzchni B	237,51		m2		
1.22.5 KNR 25/202/1 (1) Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościennie, wyroby jednoskładnikowe (grupy A, B, C, D, H, J)	237,51		m2		
1.22.6 KNR 401/313/4 Wymiana części belek stropowych I NP 180`mm	100,00		m		
1.22.7 KNNR 2/101/7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	193,110		m2		
1.22.8 KNR 204/1902/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia, zbrojenie stropu	1,523		t		
1.22.9 KNNR 2/109/8 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe zbrojone	30,898		m3		
1.22.10 KNR 202/801/4 (1) Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria`III, budynki do 8 kondygnacji	193,110		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.23 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
1.23.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km z utylizacją	4,00		m3		
1.23.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	4,00	5	m3		
1.23.3 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym - gruz betonowy z utylizacją	4,00		m3		
1.23.4 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	4,00	5	m3		
1.23.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym - gruz ceglany z utylizacją	4,00		m3		
1.23.6 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1`km ponad 1`km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	4,00	5	m3		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2 INSTALACJE SANITARNE					
2.1 Kanalizacja wewnętrzna					
2.1.1 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego, Fi'110'mm	11,00		szt		
2.1.2 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi'50-100'mm	30,00		m		
2.1.3 KNRW 402/203/9 Korek żeliwny kanalizacyjny, wstawienie, Fi'150'mm	4,00		szt		
2.1.4 KNRW 402/211/6 Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'110'mm	4,00		szt		
2.1.5 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm	75,000		m		
2.1.6 KNRW 215/208/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'160'mm	12,000		m		
2.1.7 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm	52,500		m		
2.1.8 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	25,00		m		
2.1.9 KNR 401/325/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły	25,00		m		
2.1.10 KNRW 215/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm	25,00		szt		
2.1.11 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm	20,00		szt		
2.1.12 KNRW 215/216/1 (2) Wpusty podłogowy, Fi'110'mm	3,00		szt		
2.1.13 KNRW 215/222/3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'160'mm	4,00		szt		
2.1.14 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o powierzchni 0,05'm2, w betonie żwirowym o grubości do 20'cm	45,00		szt		
2.1.15 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1'm2, przy głębokości ponad 10'cm	45,00		szt		
2.1.16 KNR GEBERIT 215/101/1 Elementy montażowe na ścianie, do miski ustępowej podwieszanej/pisuaru	12,00		kpl		
2.1.17 KNR GEBERIT 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	8,00		kpl		
2.1.18 KNR GEBERIT 215/104/2 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar	4,00		szt		
2.1.19 KNRW 215/230/2 (1) Umywarka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	11,00		kpl		
2.1.20 KNRW 215/230/5 Półpostument porcelanowy do umywalek	11,00		kpl		
2.1.21 Kalkulacja indywidualna. Wyposażenie łazienek: lustra 5 szt	1,00		kpl		
2.1.22 Kalkulacja indywidualna. Wyposażenie łazienek: pojemniki na papier toaletowy 8 szt, ręczniki papierowe 8, mydło w płynie 8	1,00		kpl		
2.1.23 Kalkulacja indywidualna. Wyposażenie łazienek: uchwyty dla niepełnosprawnych	1,00		kpl		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2.2 Instalacja wodociągowa					
2.2.1 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi`15-20`mm	30,00		m		
2.2.2 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	10,00		szt		
2.2.3 KNRW 215/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn`15`mm	149,700		m		
2.2.4 KNRW 215/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn`20`mm	27,500		m		
2.2.5 KNRW 215/106/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn`25`mm	51,000		m		
2.2.6 Kalkulacja indywidualna Konstrukcje podwieszeń rurociągów do sufitu	50,00		szt		
2.2.7 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6`mm (C), rurociąg Fi 12-22`mm	228,50		m		
2.2.8 KNRW 215/130/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`15`mm	63,000		szt		
2.2.9 KNRW 215/130/2 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`20`mm	4,000		szt		
2.2.10 KNRW 215/130/3 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`25`mm	8,00		szt		
2.2.11 KNRW 402/108/3 (2) Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi`25`mm, na śrubunek	10,00		szt		
2.2.12 KNRW 215/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn`15`mm	66,00		szt		
2.2.13 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn`15`mm	5,00		szt		
2.2.14 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	228,50		m		
2.2.15 KNRW 215/127/3 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi` do 63`mm	228,50		m		
2.2.16 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15`mm - z wyłącznikiem czasowym do obiektów szkolnych	9,00		szt		
2.2.17 KNRW 215/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn`15`mm	13,00		szt		
2.2.18 KNRW 215/137/4 Analogia. Zawór splukujący czasowy do pisuaru	3,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2.3 Instalacja grzewcza					
2.3.1 KNRW 402/520/6 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 16' elementów	34,00		kpl		
2.3.2 KNRW 402/517/7 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik z rur stalowych lub żebrowych, złącza spawane, Dn'15'mm	34,00		kpl		
2.3.3 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900'mm, długość do 1600'mm - 22K/554/600	13,00		szt		
2.3.4 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900'mm, długość do 1600'mm - 22K/554/800	19,00		szt		
2.3.5 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900'mm, długość do 1600'mm - 22K/554/1000	2,00		szt		
2.3.6 KNRW 215/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500'mm, długość do 1600'mm - 33/500/1200	4,00		szt		
2.3.7 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną, Dn'15'mm - wandaloodporne	38,00		szt		
2.3.8 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn'15'mm	38,00		szt		
2.3.9 KNRW 215/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn'25'mm	50,00		m		
2.3.10 KNRW 215/427/1 (1) Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn'15'mm	10,00		kpl		
2.3.11 KNRW 402/505/2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi'25-32'mm	6,00		szt		
2.3.12 KNRW 215/406/3 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)	1,00		próba		
2.3.13 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi'15'mm	4,00		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2.4 Instalacja gazowa					
2.4.1 KNRW 402/312/2 Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi'25-32'mm	28,00		m		
2.4.2 KNRW 215/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'32'mm	15,500		m		
2.4.3 KNRW 215/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm	5,500		m		
2.4.4 KNRW 215/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'20'mm	12,500		m		
2.4.5 KNRW 215/313/2 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi'20'mm	12,00		szt		
2.4.6 KNRW 215/313/4 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi'32'mm	2,00		szt		
2.4.7 KNRW 215/314/9 Analogia. Złącza elastyczne do kuchenek	12,00		szt		
2.4.8 KNRW 215/307/4 (1) Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100'm, średnica do 65'mm	2,00		próba		
2.4.9 KNRW 202/1517/1 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50'mm - rury gazowe na kolor żółty	33,500		m		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
3.1 Element					
3.1.1 Instalacja elektryczna	1,00		kpl		